

ビティ式枠組足場部材

10日 保証
30日 保証
(ローリングタワー)

1200幅

900幅

600幅

鳥居型建枠

A-4055B

※ロック式連結ピン付枠

16.8Kg

鳥居型建枠

A-3055A

※ロック式連結ピン付枠

15.6Kg

簡易枠

A-6017

※ロック式連結ピン付枠

12.6Kg

梯子型建枠

A-403L

※ロック式連結ピン付枠も可

ピン無枠=11.0Kg ピン付枠=12.2Kg

梯子型建枠

A-303L

※ロック式連結ピン付枠

10.8Kg

簡易枠

A-6009

※ロック式連結ピン付枠

7.9Kg

鋼製布板

500幅

※許容荷重250Kgf

品番	ℓ(mm)	質量(kg)
BKN-2	610	6.0
BKN-3	914	9.1
BKN-4	1219	11.3
BKN-5	1524	13.5
BKN-6	1829	15.6

鋼製布板

240幅

※許容荷重120Kgf

品番	ℓ(mm)	質量(kg)
BKN-224	610	3.0
BKN-324	914	5.2
BKN-424	1219	6.3
BKN-524	1524	7.4
BKN-624	1829	8.5

鋼製布板

400幅

※許容荷重200Kgf

品番	ℓ(mm)	質量(kg)
BKN-640	1829	14.5

商品名

作業台寸法(mm)

幅(W) 奥行(D) 手摺高さ(H)

作業床高

(mm)

設置寸法(mm)

幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

タイヤ径

(φ)

タイヤ素材

質量

(kg)

許容荷重

kN(kgf)

内階段式ローリングタワー(A3055A)1段

900

1800

1041

1917~2027

1890

2790

2958~3068

150

ゴム

200.2

1.37

(140)

内階段式ローリングタワー(A3055A)2段

900

1800

1041

3642~3752

1890

2790

4683~4793

150

ゴム

276.7

1.37

(140)

内階段式ローリングタワー(A3055A)3段

900

1800

1041

5367~5477

1890

2790

6408~6518

150

ゴム

353.2

1.37

(140)

内階段式ローリングタワー(A3055A)4段

900

1800

1041

7147~7257

2190

2910

8188~8298

200

ゴム

441.7

1.37

(140)

内階段式ローリングタワー(A4055B)1段

1200

1800

1041

1917~2027

2190

2790

2958~3068

150

ゴム

215.1

1.66

(170)

内階段式ローリングタワー(A4055B)2段

1200

1800

1041

3642~3752

2190

2790

4683~4793

150

ゴム

302.5

1.66

(170)

内階段式ローリングタワー(A4055B)3段

1200

1800

1041

5367~5477

2190

2790

6408~6518

150

ゴム

389.9

1.66

(170)

内階段式ローリングタワー(A4055B)4段

1200

1800

1041

7147~7257

2310

2910

8188~8298

200

ゴム

489.3

1.66

(170)

※作業台寸法の手摺高さ及び設置寸法の高さに手摺柱のグラビティロックは含んでいません。