■施工工程

CASE 1 アスファルト舗装

下地処理

- 鋼床版 → 油脂類・錆の除去
- コンクリート床版 → 油脂類・塵埃の除去
- アスファルト切削面 → 塵埃の除去

混合・塗布

●混合　ハンドミキサー
●塗布　ローラー、刷毛

●ハイパーSP使用量
・鋼床版　0.7kg/m²
・コンクリート床版　0.8kg/m²
・アスファルト切削面　1.0kg/m²

A ステージ

ハイパーSPの状態

CASE 2 コンクリート舗装

下地処理

- 鋼床版 → 油脂類・錆の除去
- コンクリート床版 → 油脂類・塵埃の除去

混合・塗布

●混合　ハンドミキサー
●塗布　ローラー、刷毛
●ハイパーSP使用量
・鋼床版　0.7kg/m²
・コンクリート床版　0.8kg/m²

A ステージ

打　設

コンクリート
(SFRC※1)打設

A ステージ

ハイパーSPの状態

※1　SFRC：Steel Fiber Reinforced Concrete