コンスミンゴ

- 作業床が最大3mまで上げられるアルミ製の高所作業台
- 安定構造により揺れを大幅に軽減
- ガスダンパーが作業床の伸縮を補助

仮設工業会認定品

収納状態

メーカー組立動画

組立動画

付属品

梯子ユニット×1

手摺（開閉）×1

手摺（開閉）×5

有効作業床寸法（mm）			作業床高（mm）	高さ調節ピッチ（mm）	設置寸法（mm）		収納寸法（mm）			キャスター径（φ）	質量※1（kg）	積載荷重 kN（kgf）
幅（W）	奥行（D）	手摺高さ（H）			幅（W）	奥行（D）	幅（W）	奥行（D）	高さ（H）			
969	1835	910	2000～3000	100	1150	2855	1120	600	1956	125	208.4	1.47（150）

●組立、収納の際は危険ですので必ず2人以上で作業を行ってください。
●事故防止の為、組立、収納の際はメーカー組立動画の確認を推奨いたします。

※1　付属品を含む

～仮設材レンタル～
株式会社パイプ・サービス
www.k-pipe.co.jp

東京本社　TEL：03－3563－5601
MAIL：info@k-pipe.co.jp
横浜営業所　TEL：045－642－3111
MAIL：yokohama@k-pipe.co.jp

ホームページ

新商品ラインナップ